

| DZ                          | POZ | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ                                                                                                                                                     | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ   | CENA  | WARTOŚĆ |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------|
| 2                           | 18  | KNR 202-05-17-04-00<br>Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150                                                                                                        | metr          | 30,200  | ..... | .....   |
| 2                           | 19  | KNR 202-05-27-01-50<br>Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładaową. Izolacja podłoża emulcją                                                                                        | m²            | 585,880 | ..... | .....   |
| 2                           | 20  | KNR 202-05-27-02-50<br>Pokrycie dachów następną warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej                                                                                               | m²            | 585,880 | ..... | .....   |
| 2                           | 21  | Kalkulacja własna<br>Rozbiórka komina dymowego 60 x 60 x 70 do poziomu pokrycia dachowego,<br>zabetonowanie otworu.                                                                         | kmpł          | 1,000   | ..... | .....   |
| 2                           | 22  | Kalkulacja własna<br>Przerobienie kominów wentylacyjnych dachowych wykonanych z blachy. Obecna<br>wysokość komina wentylacyjnego około 70 cm, obniżenie do poziomu nie wyższy<br>niż 40 cm. | kmpł          | 8,000   | ..... | .....   |
| OGÓŁEM KOSZTORYS 500-03-003 |     |                                                                                                                                                                                             |               |         |       | .....   |

**KOSZTORYS OFERTOWY 500-03-003**

Budowa: Budynek administracyjno - warsztatowy  
Rodzaj robót: Roboty dekarские  
Lokalizacja: 64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A  
Zamawiający: Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.  
64-400 Międzychód, Bolesława Chrobrego 24A

KOSZTORYS 500-03-003

Strona 1

09-06-2017

SYKAL-002337

| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ                                                                | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   | CENA  | WARTOŚĆ |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|
| 1  |     | Remont pokrycia dachowego budynek biurowy                                                              |                |         |       |         |
| 1  | 1   | KNR 401-05-19-06-00<br>Analogia. rozbiórka pokrycia dachowego z folii dachowej                         | m <sup>2</sup> | 164,900 | ..... | .....   |
| 1  | 2   | KNR 202-26-08-01-50<br>Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie z resztek starego podłoża z papy       | m <sup>2</sup> | 164,900 | ..... | .....   |
| 1  | 3   | KNR 401-05-35-04-00<br>Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku   | metr           | 8,500   | ..... | .....   |
| 1  | 4   | KNR 401-05-35-08-00<br>Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m <sup>2</sup> | 17,728  | ..... | .....   |
| 1  | 5   | Kalkulacja własna<br>Transport i utylizacja folii, podłoża z papy oraz obróbek blacharskich            | kmpl           | 1,000   | ..... | .....   |
| 1  | 6   | KNR 202-05-06-01-01<br>Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm                        | m <sup>2</sup> | 11,200  | ..... | .....   |
| 1  | 7   | KNR 202-05-06-02-01<br>Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm                     | m <sup>2</sup> | 6,528   | ..... | .....   |
| 1  | 8   | KNR 202-05-17-03-00<br>Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 120                   | metr           | 8,500   | ..... | .....   |
| 1  | 9   | KNR 202-05-27-01-50<br>Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową. Izolacja podłoża emulcją    | m <sup>2</sup> | 164,900 | ..... | .....   |
| 1  | 10  | KNR 202-05-27-02-50<br>Pokrycie dachów następną warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej          | m <sup>2</sup> | 164,900 | ..... | .....   |
| 2  |     | Remont pokrycia dachowego budynek warsztatowy                                                          |                |         |       |         |
| 2  | 11  | KNR 401-05-19-06-00<br>Analogia. rozbiórka pokrycia dachowego z folii dachowej                         | m <sup>2</sup> | 585,880 | ..... | .....   |
| 2  | 12  | KNR 202-26-08-01-50<br>Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie z resztek starego podłoża z papy       | m <sup>2</sup> | 585,880 | ..... | .....   |
| 2  | 13  | KNR 401-05-35-04-00<br>Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku   | metr           | 30,200  | ..... | .....   |
| 2  | 14  | KNR 401-05-35-08-00<br>Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m <sup>2</sup> | 31,616  | ..... | .....   |
| 2  | 15  | Kalkulacja własna<br>Transport i utylizacja folii, podłoża z papy oraz obróbek blacharskich            | kmpl           | 3,000   | ..... | .....   |
| 2  | 16  | KNR 202-05-06-01-01<br>Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm                        | m <sup>2</sup> | 19,200  | ..... | .....   |
| 2  | 17  | KNR 202-05-06-02-01<br>Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm                     | m <sup>2</sup> | 12,416  | ..... | .....   |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 500-03-003**

Budowa: Budynek administracyjno - warsztatowy  
Rodzaj robót: Roboty dekarские  
Lokalizacja: 64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A  
Zamawiający: Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.  
64-400 Międzychód, Bolesława Chrobrego 24A

poziom cen robót. . . . .  
poziom cen robocizny . . . . .  
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
poziom cen materiałów . . . . .  
poziom cen sprzętu. . . . .  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+S+Ko . . . . .  
dopłata / opust od całości . . . . . %  
podatek VAT . . . . . %

KOSZTORYS 500-03-003

Strona 1

09-06-2017

SYKAL-002337

| DZIAŁ                        | N A Z W A D Z I A Ł U                         | ROBOC | MATERIAŁ | SPRZĘT | K. OGÓLNE | ZYSK  | OGÓŁEM |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|-------|--------|
| 1                            | Remont pokrycia dachowego budynek biurowy     | ..... | .....    | .....  | .....     | ..... | .....  |
| 2                            | Remont pokrycia dachowego budynek warsztatowy | ..... | .....    | .....  | .....     | ..... | .....  |
| O G Ó Ł E M                  |                                               | ..... | .....    | .....  | .....     | ..... | .....  |
| OGÓŁEM NETTO                 |                                               |       |          |        |           |       | .....  |
| Podatek VAT                  |                                               |       |          |        |           |       | .....  |
| OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ..... |                                               |       |          |        |           |       | .....  |

## KOSZTORYS OFERTOWY 500-03-003

Budowa: Budynek administracyjno - warsztatowy  
Rodzaj robót: Roboty dekarские  
Lokalizacja: 64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A

Zamawiający: Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.  
64-400 Międzychód, Bolesława Chrobrego 24A

### Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . .  
poziom cen robocizny . . . . .  
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
poziom cen materiałów . . . . .  
poziom cen sprzętu. . . . .  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+S+Ko . . . . .  
dopłata / opust od całości . . . . . %  
podatek VAT . . . . . %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Opracował: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....