

KOSZTORYS OFERTOWY 148-01-001

Budowa: Budynek gospodarczy
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty dekarские
Lokalizacja: Muchocin 16 64-400 Międzychód działak gruntu nr 55/5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Muchocin 16
64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24A

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Opracował:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 148-01-001

Budowa: Budynek gospodarczy
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty dekarские
Lokalizacja: Muchocin 16 64-400 Międzychód działak gruntu nr 55/5
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Muchocin 16
64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24A

KOSZTORYS 148-01-001

Strona 1

04-05-2023
SYKAL-002337

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont pomieszczenia gospodarczego				
1	1	KNR 401-05-11-03-00 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 1 27,00*4,80*2	m ²	259,200 259,200		
1	2	Kalkulacja własna Utylizacja eternitu 1 259,20*0,0135	Mg	3,499 3,499		
1	3	KNR 401-04-30-05-00 Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m ²	259,200		
1	4	KNR 202-04-10-03-10 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m ²	259,200		
1	5	KNR 202-05-29-01-01 Pokrycie dachu blachą OC trapezową o pow arkuszy do 4 m ² kolor czerwony na łatach	m ²	259,200		
1	6	KNR 202-05-06-01-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm 1 Pas nadrynnowy 27,00*0,25*2 2 Opierzenie szczytów 4,80*4*0,34	m ²	20,028 13,500 6,528		
1	7	KNR 202-05-17-03-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 120 1 27,00*2	metr	54,000 54,000		
1	8	KNR 202-05-19-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120 1 2,50*3*2	metr	15,000 15,000		
1	9	KNR 202-05-17-01-50 Ekran z membrany dachowej pod pokrycie z blachy	m ²	259,200		
OGÓŁEM KOSZTORYS 148-01-001						